

Przedmiar robót

Malowanie elewacji budynku Zespołu Szkół w Giedlarowej wraz z wymianą rynien, rur spustowym, parapetów oraz malowaniem podbitki drewnianej.

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowe**

Lokalizacja: **Giedlarowa 320
37 – 300 Leżajsk**

Inwestor: **Zespół Szkół w Giedlarowej
Giedlarowa 320
37 – 300 Leżajsk**

Wykonawca: **Zespół Szkół w Giedlarowej
Giedlarowa 320
37 – 300 Leżajsk**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyryst	Malowanie elewacji budynku Zespołu Szkół w Giedlarowej wraz z wymianą rynien, rur spustowych, parapetów oraz malowaniem podbitki drewnianej.		
1	Element	Elewacja		
1.1	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod malowanie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1000	1 000,000000	
		RAZEM:	1 000,000000	m2
				1 000,000
1.2	KNR 17/2608/2	Przygotowanie podłoża pod malowanie impregnacja grzybobójcza 1-krotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1000	1 000,000000	
		RAZEM:	1 000,000000	m2
				1 000,000
1.3	KNR 33/28/1 (5)	Malowanie elewacji, farba silikonowa kolor do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1000	1 000,000000	
		RAZEM:	1 000,000000	m2
				1 000,000
1.4	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien i parapetów, folią polietylenową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1000*0,3	300,000000	
		RAZEM:	300,000000	m2
				300,000
1.5	KNR 202/617/6 (1)	Naprawa siatki na elewacji w miejscach uszkodzenia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		50	50,000000	
		RAZEM:	50,000000	m
				50,000
1.6	NNRNKB 202/1624/2	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu wysokość 10-15' m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1000	1 000,000000	
		RAZEM:	1 000,000000	m2
				1 000,000
1.7	NNRNKB 202/1625/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1000	1 000,000000	
		RAZEM:	1 000,000000	m2
				1 000,000
1.8	KNRW 401/540/2	Wymiana parapetów zewnętrznych o wym. 137x37cm-42szt, 143x19-12 szt., 172x19 - 7 szt., 145x28 - 14 szt. zamurowania otworów okiennych,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*0,19*12	3,260400	
		1,37*0,37*42	21,289800	
		1,72*0,19*7	2,287600	
		1,45*0,28*14	5,684000	
		RAZEM:	32,521800	m2
				32,522
2	Element	Rynny i rury spustowe		
2.1	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		130	130,000000	
		RAZEM:	130,000000	m
				130,000
2.2	KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*11	22,000000	
		6*7	42,000000	
		1*4	4,000000	
		2*4	8,000000	
		RAZEM:	76,000000	m
				76,000
2.3	KNR 202/508/2 (1)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy fi120mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		130	130,000000	
		RAZEM:	130,000000	m
				130,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.4	KNR 202/510/2 (1)	Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy fi100mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		76	76,000000	
		RAZEM:	76,000000	m
				76,000
2.5	KNR 202/1111/8 analogia	Lakierowanie podbitki z desek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*(13+17+6+3+10+7,7+7,3+7+42,4)	102,060000	
		RAZEM:	102,060000	m2
				102,060